

PRZEDMIAR ROBÓT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 2.56*3.18+1.50*3.18-0.90*2.10*2	m ² m ²	 9.131	
				RAZEM	9.131
2	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 4*(0.9+2*2.01)*2	m m	 39.360	
				RAZEM	39.360
6	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narozne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych-demontaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.3+6.5+2.1	m ² m ²	 10.900	
				RAZEM	10.900
12	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (glazury) (1.34+1.64)*2.5+(2.51+1.46)*1.50	m ² m ²	 13.405	
				RAZEM	13.405
13	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 0601-03	Isolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego 2.3	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
16	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 4-03 1202-01	Pozycja zastępcza-Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z doświetleniem pomieszczenia biurowego oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej, sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, osprzęt elektryczny :5% wartości robót budowlanych	pomiar		
				RAZEM	0.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		0.10*(1.34*2+1.64*2-0.9*2.10)*1.0+1.34*1.64*0.20+0.15*(2.56*2+3.10*2+2.51*2-0.9*2.10)*3.18+0.10*2.56*5.60+1.58*1.34*0.10+0.10*(6.17*2+3.85*2-0.90*2*2.10)*3.18+0.10*23.6	m ²	16.014	
				RAZEM	16.014
20	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		(1.34*2+1.84*2-0.9*2.0)*2.10+2.51*0.60	m ²	11.082	
				RAZEM	11.082
21	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.5+14.40	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
22	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		1.35*2+1.64*2-0.9+2.56*2+5.6*2-0.9*2	m	19.600	
				RAZEM	19.600
23	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
		95.668-11.082	m ²	84.586	
				RAZEM	84.586
24	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
		2.5+14.4+26.3	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
25	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-07 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-07 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego do płuczek ustępowych - sztywne o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 0-31 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
33	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow. ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		1.20*1.76*3*1.1	m ²	6.970	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.970
35	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.34*2+1.64*2-0.9*2.10)*1.0+1.34*1.64+(2.56*2+3.10*2+2.51*2-0.9*2.10*2)*3.18+2.56*5.60+1.58*1.34+(6.17*2+3.85*2-0.90*2*2.10)*3.18+23.6	m ² m ²	137.968	
				RAZEM	137.968
36	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ² m ²	137.968	
				RAZEM	137.968
37	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 1.20*1.76*3*2*1.5	m ² m ²	19.008	
				RAZEM	19.008
38	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 4.50	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
40	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 3.18*5	m m	15.900	
				RAZEM	15.900
41	NNRNKB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych 26.3	m ² m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
42	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przysienne z tworzyw sztucznych - profile 6.17+4.53+3.99+3.73	m m	18.420	
				RAZEM	18.420
43	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.2*1.8*3*2	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
44	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12.7*1.3*0.15+(1.7*0.58)*0.38+(1.0*0.6*0.25*2)+0.5+16.75*0.10+12.65	m ³ m ³	17.976	
				RAZEM	17.976
45	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 17.976*3	m ³ m ³	53.928	
				RAZEM	53.928
46	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie+1 szt samozamykacz w łazience. 0.90*2.10*3	m ² m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
47	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone-skrzydło drzwiowe antywłamaniowe 1.0*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

mgr inż. Anna Orłowska-Wisłowska
 upr. Rzeczoznawca majątkowy nr 3428
 w dziedzinie budownictwa
 ul. 15. sierpnia 31, tel. 097 643 40 11