

## Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-04 0105-0500	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 12,58	m2 m2	12,580	12,580
2	KNR 4-01 0303-0300	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej, ścianki grubości 1/4 cegły 0,7*2,1	m2 m2	1,470	1,470
3	KNR 4-01 0711-1401	Uzupeł. tynków wew. kat. III, zaprawa cem- wap./wap. suchogasz/na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach, spocznik. schod. podłoże z cegły pust. cer. jedno miej-2m2 0,7*2,1*2	m2 m2	2,940	2,940
4	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 71,02	m2 m2	71,020	71,020
5	KNR 4-01 0713-0201	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 37,11	m2 m2	37,110	37,110
6	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 71,02+37,11	m2 m2	108,130	108,130
7	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 71,02	m2 m2	71,020	71,020
8	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 37,11	m2 m2	37,110	37,110
9	KNR-I 0-14 2010-0201	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 13,85	m2 m2	13,850	13,850
10	KNR 2-02 1009-0500	Naświetla stałe o powierzchni do 1,00 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ .75	m2 m2	0,750	0,750
11	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 98,42+37,11	m2 m2	135,530	135,530
12	KNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (5 szt.) 8,2	m2 m2	8,200	8,200
13	KNR 4-01 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt. szt.	5,000	5,000
14	KNR-W 4-01 0901-0800	Wymiana opaski lub listwy przyzymkowej 45	m m	45,000	45,000
15	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 14,96	m2 m2	14,960	14,960
16	KNR-W 2-02 1124-0401	Listwy przyścienne z profili z polichloru winylu, klejone 36,72	m m	36,720	36,720
17	KNR-I 0-12 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą 23,12	m2 m2	23,120	23,120
18	KNR-W 2-16 0507-0100	Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 30 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17-38 mm 2,14	m2 m2	2,140	2,140
19	KNR 4-02 0235-0300	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
20	KNR 4-02 0235-0700	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
21	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
22	KNR-W 2-15 0111-0100	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m m	25,000	25,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
23	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
24	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4,000	 4,000
25	KNR-W 2-15 0207-0300	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	 1,000	 1,000
26	KNR-W 2-15 0229-0410	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie, na wspornikach 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
27	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm, pojedyncze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
28	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
29	KNR-W 2-15 0137-0100	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie, mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
30	KNR-W 2-15 0232-0202	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
31	KNR-W 2-15 0137-0900	Baterie natryskowe mosiężne, z natrykiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
32	KNR-W 2-15 0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
33	KNR-W 2-15 0116-0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
34	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
35	KNNR 3 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 35,3	m2 m2	 35,300	 35,300
36	KNNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach (usunięcie glazury ze ścian) 19,53	m2 m2	 19,530	 19,530
37	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. 35,3	m2 m2	 35,300	 35,300
38	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych 32,1	m2 m2	 32,100	 32,100
39	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
40	KNR-W 2-02 2008-0101	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie, bez pasków z płyt $[(2,63*2)+(1,47*2)]*2,5-(0,8*2,05)$	m2 m2	 18,860	 18,860
41	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wymiana instalacji elektrycznej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
42	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Przebudowa instalacji c.o. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
43	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (docelowo 5 km) 2,9	m3 m3	 2,900	 2,900
44	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=4 2,9	m3 m3	 2,900	 2,900