



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

Jerzy Demiańczuk

ul. Wypusty 66, 16-300 Augustów, Poland

tel. i fax 87 643 2666, 644 7513, 643 1703

e-mail: poczta@demex.pl, www.demex.pl

REGON 790764607 NIP 846-121-60-21



Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT

Ocena Techniczna nr DP / 001 /21 z dnia 25-03-2021

Rzeczoznawca: inż. Zygmunt Demiańczuk,
Zleceniodawca : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres :ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów
Zlecenie, pismo, znak: bez znaku

z dnia 23-03-2021

Zakres oceny:

Ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu:

Dane pojazdu:

Marka, typ, model	Citroen Berlingo 1,9 D
Numer rejestracyjny	BAU Y300
Właściciel pojazdu:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
Użytkownik pojazdu:	Jak wyżej
Numer fabryczny	VF7GJWJYB93122295
Rok produkcji	2004
Data pierwszej rejestracji:	05-03-2004
Data ważności badania technicznego	24-04-2021
Wskazania licznika	232217 km.
Całkowity przebieg	232217 km.
Masa całkowita	1 890 kg.
Masa własna	1 267 kg.
Rodzaj pojazdu/typ nadwozia	osobowy furgon, napęd na przednie koła
Silnik-zapłon, zasilanie	olej napędowy
Układ – liczba cylindrów	cztery - rzędowy
Oznaczenie silnika	OHC
Pojemność skokowa/moc KW.	1868 / 51

Uwagi:

Wycenę wartości rynkowej wykonano w oparciu o Instrukcję określania wartości rynkowej pojazdów ogłoszonej w Biuletynie PZMot nr. 1/2005 „Rzeczoznawca samochodowy”.

Silnik:

Silnik zewnętrznie nie znacznie zaoliwiony.
Nadmierne przedmuchy gazów spalinowych do komory korbowej.
Rura wydechowa i tłumiki skorodowane.

Podwozie:

Nadmierne luzy na końcówkach drążków kierowniczych i połączeniach ruchowych przedniego zawieszenia.
Amortyzatory przednie i tylne nie tłumią drgań na nierównościach drogi.



Nadwozie:

Blachy poszycia nadwozia miejscami pogięte w dolnych częściach skorodowane , miejscami na wskroś z dużymi ubytkami materiału.

Powłoka lakierowa nadwozia miejscami popękana odstaje od podłoża, w miejscach ubytków powłoki lakierowej czynne ogniska korozyjne.

Nadwozie lakierowane w kolorze niebieskim.

Wyposażenie i osprzęt:

Standardowe, kompletne, zużyte w znacznym stopniu, adekwatnie do lat eksploatacji i osiągniętego przebiegu.

Zaniki napięcia na trzpieniach akumulatora świadczy o znacznym jego zużyciu.

Koła i ogumienie:

Ogumienie zimowe marki Dębica o wymiarze 175/70R14 zużyte średnio w 50 %,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca ocena ogólna i uzasadnienie:

Pojazd przedstawiony do oględzin jest sprawny technicznie, może być eksploatowany po drogach publicznych po dokonaniu wymiany zużytych części mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu i przeprowadzeniu przeglądu technicznego w uprawnionej stacji diagnostycznej.

Wartość rynkowa pojazdu według cennika „Pojazdy samochodowe-Wartości rynkowe z uwagi na odległy czas nie występuje.

Wartość rynkowa szacunkowa omawianego pojazdu po uwzględnieniu popytu , według cen rynkowych wykazanych w OTOMOTO i własnego doświadczenia , wynosi około 5200 złotych brutto . Słownie: **pięć tysięcy dwieście złotych brutto.**

Wydając niniejszą ocenę techniczną, Dyrektor Przedsiębiorstwa zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Dnia 25-03-2021

Dyrektor

Pieczęć

Rzeczoznawca

Dyrektor
mgr inż. Jerzy Demiańczuk

