

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 130,55	m2 m2	 130,550	 130,550
2	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 174,45	m2 m2	 174,450	 174,450
3	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 113	m2 m2	 113,000	 113,000
4	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 43,9	m2 m2	 43,900	 43,900
5	KNR-W 4-01 0711-0600	Uzupełnienie tynków kat.III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, podłożach z cegły, pustaków ceram. gazo.-pianobet.pow.otynk.do 5 m2 19	m2 m2	 19,000	 19,000
6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 157,9	m2 m2	 157,900	 157,900
7	KNR 2-02 1106-0200	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko. 8,5	m2 m2	 8,500	 8,500
8	KNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (5 szt.) 7,6	m2 m2	 7,600	 7,600
9	KNR 4-01 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
10	KNR-W 4-01 0901-0800	Wymiana opaski lub listwy przyrynkowej 30	m m	 30,000	 30,000
11	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 12	m2 m2	 12,000	 12,000
12	KNR-W 2-02 1124-0401	Listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu, klejone 54	m m	 54,000	 54,000
13	KNR-I 0-12 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą 19	m2 m2	 19,000	 19,000
14	KNR-W 2-16 0507-0100	Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 30 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17-38 mm 2,14	m2 m2	 2,140	 2,140
15	KNR-W 2-15 0111-0100	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m m	 25,000	 25,000
16	KNR-W 2-15 0137-0100	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie, mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
17	KNR-W 2-15 0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
18	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
19	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4,000	 4,000
20	KNR-W 2-15 0207-0300	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	 1,000	 1,000
21	KNR-W 2-15 0229-0410	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie, na wspornikach 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
22	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm, pojedyncze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
23	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
24	KNR 2-15 0223-0200	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
25	KNR-W 2-15 0116-0100	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z PVC,o połączeniu sztywnym,średnicy zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
26	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
27	KNNR 3 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (rozbiórka posadzek z płyt pilśniowej twardej) 24,6	m2 m2	 24,600	 24,600
28	KNNR 3 0801-0300	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 5,68	m2 m2	 5,680	 5,680
29	KNR 4-01 0713-0201	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach,biegach i spocznikach ze zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet 43,9	m2 m2	 43,900	 43,900
30	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 35,3	m2 m2	 35,300	 35,300
31	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych 32,1	m2 m2	 32,100	 32,100
32	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
33	KNR-W 2-02 2008-0101	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie,bez pasków z płyt 2,9	m2 m2	 2,900	 2,900
34	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wymiana instalacji elektrycznej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000